

## Islamic Relief Kosova



### Njoftim për Kuotim - Furnizim me – Serra

Data e përgatitjes së njoftimit: 24/06/ 2022

T-13/2022

Detajet për kontakt:

Adresa Postare: Rr. Bajram Kelmendi nr 10/A, lagja Katër Llullat		
Qyteti: <i>Prishtinë</i>	Kodi postar: <i>10000</i>	Vendi: <i>Prishtinë</i>
Personi kontaktues: <i>Zyra e Prokurimit - IR Kosova</i>		Telefoni: <i>038/232-431</i> Mobil: <i>+38344239349</i> Email: <a href="mailto:procurement@ir-rks.org">procurement@ir-rks.org</a>

#### Përshkrimi

Islamic Relief është një organizatë humanitare ndërkombëtare me qendër në Birmingham të Britanisë së Madhe dhe e shtrirë në më shumë se 40 shtete të botës përfshirë Kosovën ku aktivitetin e ka filluar menjëherë pas lufte në vitin 1999 si Islamic Relief Kosova (IRK). Gjatë kësaj periudhe (më shumë se 20 vite) IRK ka implementuar projekte të ndryshme me karakter humanitar dhe zhvillimor, duke filluar prej atyre emergjente, edukative, shëndetësore, infrastrukturë, Bujqësi, Blegtori si dhe financiare me anë të cilave ka kontribuar në zbutjen e brengave dhe nevojave të familjeve dhe individëve skamnorë në Kosovë.

Pjesë e projekteve të ndryshme me karakter humanitar/zhvillimor është edhe projekti që ka për qëllim blerjen e serrave për familjet përfituese të projektit **“Përkrahja për gjenerimin e të ardhurave dhe jetesa e qëndrueshme ne Komunën e Obiliqit, Skenderajt, Kaçanikut”** ku do të bëhet ndërtimi për rreth **450 Serra me sipërfaqe 50m<sup>2</sup> ne komunat përkatëse**, për familje përfituese ku secila familje do te përfiton nga një sere, përfitues do te jene te gjitha fshatrat ne komunën e Obiliqit, Skenderajt dhe Kaçanikut, ky aktivitet prokurimi ka karakter humanitar me të cilin Islamic Relief Kosova ne bashkëpunim e me drejtorinë e bujqësisë ne komunat përkatëse do të bëjë implementimin e projektit. Sasia e planifikuar për furnizim në këtë tender është **150 Serra me sipërfaqe 50 m<sup>2</sup> Komunën e Obiliqit, 100 Serra ne komunën e Drenasit dhe 200 Serra ne Komunën e Kaçanikut** për secilin përfitues nga një Serre lokacioni ne komunat Obiliq, Skenderaj, dhe Kaçanik duke përfshire te gjitha fshatrat. Kjo është sasi e planifikuar dhe Islamic Relief Kosova rezervon të drejtën e ndryshimit të kësaj sasi në bazë të nevojave nga përfituesit e këtij projekti. Implementimi i projektit/furnizimit do të bëhet në bazë të kriterëve të përcaktuara nga Islamic Relief Kosova.

**Periudha e Implementimit:** Do te jete nga 25/07/22 deri me 31/10/2022

**Dokumentacioni që kërkohet të bashkëngjitet dosjes se tenderit:**

	<b>Dokumentacioni ligjor</b>	<b>Lloji</b>
1.	Certifikate e Biznesit	Kopje
2.	Certifikata e TVSH-së	Kopje
3.	Deklaratë me shkrim nga operatori ekonomik në të cilën thuhet se do ti përmbahet të gjitha detyrimeve për kryerjen e shërbimeve nga ky tender	E vulosur dhe e nënshkruar nga kompania
4.	Reference e implementimit te ndonjë projekti te ngjashëm	E vulosur dhe e nënshkruar
5.	TVSH – “Faturimi do te behet pa TVSH, duke shënuar në faturë referencën e nenit 33, paragrafi 3, nën paragrafi 3.1 të Ligjit Nr.05/L-037 për TVSH” nga vendimi shpjegues publik nr 04/2016	0.00

## # Loti I

### Specifikacionet për një Serrë për Komunën e Obiliqit.

#### Specifikacioni i serrës nga konstruksioni metalik i zinkuar me sipërfaqe 50m<sup>2</sup>

#### **Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUËSHME**

Specifikacioni: Tipi i serës Tunel me dimensione: 10 x 5 x 3.20 m

#### **Përshkrimi teknik për një serë me dimensione 10 x 5 x 3.20 m:**

- Vendorsja e bazave.
- Elementet që formojnë një kapirat të serës:

Brezi i epërm i formuar prej gypit në formë rrethore fi 42 x 2mm. L=5m ( hapja e fushës është 5m).

- Brezi i poshtëm në formë piramide në gyp 1"0' 33mm x 2.0 mm L= 4 m.
- Mbushja e kapriates me gip metalik Ø 25 x 2.0mm L=4m.
- Të gjitha lidhjet bëhen me elemente lidhëse me llamarinë të zinkuar 1.5mm me bulona M8 x 30mm, bulonat trapez 6.3 x 33mm.
- Konstruksioni I serës duhet të jetë nga materjali I zinkuar me standarde të garantuar nga prodhuesi.

Shtyllat të formuara prej gypave metalik të zinkuar Ø 42x 2mm, me gjatësi L= 2.2mm.

- Të gjitha vazhdimet e gypave Ø 42 bëhen me furje të gypit ekzistues.
  - Distanca në mes dy shtyllave është 2 metra.
  - Të gjitha lidhjet në mes të harqeve dhe gypave horizontal, bëhen me llamarinë me bulona 8 x 32mm dhe mos të bëhet shpuarja e gypave.
  - Lidhjet horizontale të konstruksionit bëhet me kyp Ø 25 x 2mm me tri rende ( dy lart një posht ).
- Brinaket janë prej gypi metalik të zinkuar Ø 33mm, me d = 2.
  - Shtangimet e konstruksionit janë prej gypave të zinkuar Ø 33 x 2mm, d = 2m.
  - Pjeset ballore mbulohen me foli ( najllon) 180 mikronë.
  - Montimi I folis ( najllonit ) 180 mikronë, shtangimi bëhet me klipa të plastikës nga PVC-ja të ½. Me garancion 3 deri 5 vjecar.
  - Hapja e dritarve bëhet në menyrë mekanike ½ dhe I përforcuar me klipa PVC të ½ , fundi I dritares duhet të jetë 15 cm më posht se pjesa e poshtme e serës.
  - Pjesa e poshtme e serës në vijë gjatësore montohet prej folis 180 mikronë të shtanguar me gyp të ½ në dy vija paralele në distancë prej 70cm të shtangurë me klipa të plastikës 150 mm, si dhe hapja e kanalit në vijë gjatësore dhe anësore në formë të shkronjës "U" me dimensione 0.30 x 0.30 x 0.30 m, në të cilën vëndoset folja në vijë gjatësore dhe anësore dhe pastajë mbushët më dhe për mbrojtje anësore në tërë gjatësinë e serës.
  - Dera montohet në pjesën ballore të serës me dimensione 100 cm x 200 cm me foli (montohet një derë në pjesën e prapme ).

Vërejtje: Montimi i serrës duhet t'i përmbahet përshkrimit teknik.

I gjithë materiali i përdorur për ndërtimin e konstrukcionit të serrës duhet të jetë i zinkuar dhe në përputhshmëri me specifikimin e detyrueshëm të dhënat në dosjen e tenderit.

**Kuotimi financiar:**

Nr.i artikullit	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Qmimi për njësi (€)	Qmimi total (€)
1	Ngritja e serave tunel me ndihmezone (10x5)x3.20=50m <sup>2</sup>	Copë	150		

**W**

## # Loti II

### Specifikacionet për një Serrë për Komunën e Drenasit.

Specifikacioni: Tipi i serres TUNEL me dimensione 10x5x3.20

Përshkrimi teknik:

- Elementet që e formojnë një kapriat të serres :
  - Brezi i eperm i formuar nga gypi metalik Ø 42 me 2 mm dhe L= 1 lm
  - Brezi i poshtem në forme harkore me gyp metalik Ø 33 nmm me 2.0 mm me gjatesi L= 4 m
  - Mbushja e kapriates ne gypa metalik Ø 25 mm me 2.0 mm L=2m (1+1 m) lidhja me kapriatë
  - Të gjitha elementet e kapriates të cilat e formojn lidhjen në mes veti me lidhese speciale dhe Ine bulona trapez M8\*30 dhe bulona 6.5\*35 mm dhe unaza nga llamarina e zinkuar me 60 unaza
  - Brinaket janë prej gypi metalik C' 25 mm me 2.0 mm L=2 mm +(3xl 0=30m gjatësi)
  - Shtangimet e konstruksionit nga erërat dhe levizjet e mundshme bëhen me gypa metalik Ø 25 mm me 2.0 mm L=20m
  - Konstruksioni i serres duhet te lidhet ne mes veti me lidhese special nga llamarina e zinktuar me dim 100\*1 10\*1.5 mm me qellim qe mos të shpohen gypat pra montimi bëhet pa shpumje = 12 shellne
  - Hapja e dritareve përgjatë tërë vijes gjatësore të serres me gyp metalik (Ø 21 mm të zinktuar në mënyrë mekanike dhe shtangimi i folies në gyp me klipa nga PV C<sup>1</sup>/2 85
  - Pjesa e poshtme e serrës në vijë gjatësore montohet prej folies dytësore e shtanguar gyp të zinkuar Ø .21 mm në dy anet e serres me vije gjatësore prej 20 m<sup>1</sup>
  - Në pjesët e ballores për rreth pjeses ballore vendosen gypat Ø21 për rrokjen e foljes ballore me klipa<sup>1</sup>/2
  - Dera montohen në pjesen ballore të serres me dimensione 200x 1 00 cm .
- Përshkrimi teknik dhe materiali që do të përdorët për prodhimin e një sere 5x10x3.20m

Nr.	Përshkrimet	Sasia	Çmimi për niësi €	Qmimi total (€)
1	Përgatitja dhe prodhimi i konstruksionit të celikut të zinguar ër ndertimin e serrës.	270		
2	Montimi i konstruksionit të serës. dhe lidhja në mes harqeve llogaria m <sup>2</sup> fu i untore	50		

3	Të gjitha lidhjet e konstruksionit te bëhen me lidhje speciale nga llamarina e zinkuar me trashësi 1.5 mm dhe me bulona qe të mos shpohen gypat, lidhja të bëhet pa shpuerje të ave.	Copë-lidhese	60		
4	Mbulesa me foli anti-drap 150 mikrona.	150 mic /kg	20		
5	Shtangimi i folis rre klipa <sup>1</sup> / <sub>2</sub> nga PVC-ja 150 mm.	copë	63		
6	Hapja e dritarëve në mënyr mekanike në vijën gjatësore.	copë			
7	Vendosja e gypit të zinktuar për pjesën fundore të serës në lartësi 70 cm me kllia të PVC.	Meter gjatësi	25		
8	Dera me dimensione 100*200 cm	copë			
9	Gjithsej: Çmimi për një serë 10x5x3.20				
10	Gjithesej: Shuma e përgjithshme për 100 sera është:				

## # Loti III

### Specifikacioni i serrës nga konstruksioni metalik i zinkuar me sipërfaqe 50m<sup>2</sup>

#### **Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME**

Specifikacioni: Tipi i serës Tunel me dimensione: 10 x 5 x 3.20 m

**Përshkrimi teknik për një serë me dimensione 10 x 5 x 3.20 m:**

- Vendosja e bazave.
- Elementet që formojnë një kapirat të serës:

Brezi I epërm I formuar prej gypit në form rrethore fi 42 x 2mm. L=5m ( hapja e fushës është 5m).

- Brezi i poshtëm në formë piramide në gyp 1" 0' 33mm x 2.0 mm L= 4 m.
- Mbushja e kapriates me gip metalik Ø 25 x 2.0mm L=4m.
- Të gjitha lidhjet bëhen me elemente lidhëse me llamarinë të zinkuar 1.5mm me bulona M8 x 30mm, bulonat trapez 6.3 x 33mm.
- Konstruksioni I serës duhet të jetë nga materiali I zinkuar me standarte të garantuar nga prodhuesi.

Shtyllat të formuara prej gypave metalik të zinkuar Ø 42x 2mm, me gjatësi L= 2.2mm.

- Të gjitha vazhdimet e gypave Ø 42 bën me furje të gypit ekzistues.
- Distanca në mes dy shtyllave është 2 metra.
- Të gjitha lidhjet në mes të harqëve dhe gypave horizontal, bëhen me llamarin me bulona 8 x 32mm dhe mos të bëhet shpurja e gypave.
- Lidhjet horizontale të konstruksionit bëhet me kyp Ø 25 x 2mm me tri rende ( dy lart një posht ).
- Brinaket janë prej gypi metalik të zinkuar Ø 33mm, me d = 2.
- Shtangimet e konstruksionit janë prej gypave të zinkuar Ø 33 x 2mm, d = 2m.
- Pjeset ballore mbulohen me foli ( najllon) 180 mikronë.
- Montimi I folis ( najllonit ) 180 mikronë, shtangimi bëhet me klipa të plastikës nga PVC-ja të ½. Me garancion 3 der 5 vjecar.
- Hapja e dritarve bëhet në menyrë mekanike ½ dhe I porforcuar me klipa PVC të ½ , fundi I dritares duhet të jetë 15 cm më posht se pjesa e poshtme e serës.
- Pjesa e poshtme e serës në vijë gjatësore montohet prej folis 180 mikronë të shtanguar me gyp të ½ në dy vija paralele në distancë prej 70cm të shtangurë me klipa të plastikës 150 mm, si dhe hapja e kanalit në vijë gjatësore dhe anësore në formë të shkronjës "U" me dimensione 0.30 x 0.30 x 0.30 m, në të cilën vëndoset folja në vijë gjatësore dhe anësore dhe pastajë mbushët më dhe për mbrojtje anësore në tër gjatësinë e serës.
- Dera montohet në pjesën ballore të serës me dimensione 100 cm x 200 cm me foli ( montohet një derë në pjesën e prapme ).

Vërejtje: Montimi i serës duhet t'i përmbahet përshkrimit teknik.

**Kuotimi financiar:**

Nr.i artikullit	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Qmimi për njësi (€)	Qmimi total (€)
1	Ngritja e serave tunel me ndihmezone (10x5)x3.20=50m <sup>2</sup>	Copë	200		

**Vërejtje:** Ofertat tuaja me dokumentacionin e tenderit duhet t'i dërgoni në një zarf të mbyllur me titull – “Islamic Relief Kosova”- duke i sjellur ato në rrugën Bajram Kelmendi nr.10/A, 10000 Prishtinë. Ofertat merren si të veçanta me Lote te ndara ne Komuna dhe IRK rezervon të drejtën për të kontraktuar ofertën më të mirë për secilën Komunë veç e veç po ashtu edhe si oferta do te vine te ndara me mbishkrimin si me poshtë.

**Loti I Oferta për Serra me sipërfaqe 50 m<sup>2</sup> 150 Serra Obiliq.**

**Loti II Oferta për Serra me sipërfaqe 50 m<sup>2</sup> 100 Serra Drenas.**

**Loti III Oferta për Serra me sipërfaqe 50 m<sup>2</sup> 200 Serra Kaçanik.**

Islamic Relief Kosova – ka zero tolerance ndaj çdo thyerje të procedurave si më poshtë:

- **Politikat kundër Ryshfetit dhe Korrupsionit.**
- **Kodi i Sjelljes.**
- **Respektimi dhe mbrojtja e grupeve Vulnerabël ( përfituesve ) te IRK-se.**

Ofertat në zarf duhet të dërgohen në adresat e lartcekura më së voni deri më **datë 06/07/2022 në ora 15:00**. Çdo ofertë e cila vjen/ pas kësaj date do të llogaritet e vonuar dhe si e tillë nuk do të merret në shqyrtim nga prokurimi.